


Északi homlokzat



1- Baumit Silikon Top vékonyvakolat, 15cm EPS grafitos THR, Baumit Life 0377 színben (I.színkategória), 1\*- Baumit Silikon Top vékonyvakolat, 2cm EPS grafitos THR, Baumit Life 0377 színben (I.színkategória), 1\*\*- Baumit Silikon Top vékonyvakolat, 15cm EPS grafitos THR, Baumit Life 0374 színben (II.színkategória),  
2- lábazat: Baumit Silikon Top vékonyvakolat, THR XPS 8cm, Baumit Life 0374 színben (II.színkategória), 2\*- lábazat: Baumit Silikon Top vékonyvakolat, THR XPS 12cm, Baumit Life 0374 színben (II.színkategória), 2\*\*- lábazat: Baumit Silikon Top vékonyvakolat, THR XPS 2cm, Baumit Life 0374 színben (II.színkategória),  
3- műanyag nyílászáró, 4- meglévő palafedés, 5- horganyzott acél ereszt és lefolyócsatorna, 6- fémlemez fedésű előtető 7- párkánykiemelés: +3cm XPS hőszigetelés rátét 8- FE-30 esővédő horganyzott fixzsalu 700/300 8\*- FE-30 esővédő horganyzott fixzsalu 600/200



Tervezett északi homlokzat	
M=1:50	
Építész tervező: Kunics Ferenc	Stábius tervező:
Vill. tervező:	Építész tervező:

Kivitelező: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Építész: Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.  
Idősek klubja I. Házi segítségnyújtás épülete  
Nagykanizsa, Zrínyi utca 40/a 2278/1, 2278/2 hrsz.  
**Kunics-Ferenc Kft.** Nagykanizsa, Semmelweis u. 10  
Kunics Ferenc É-20-0067

Terv megnevezése:  
Építész neve:  
Címe:  
Építész megnevezése:  
Építész helye:  
Tervező:  
Felső építész tervező:

2017. július

ÉK-3.1

Projekt címe: TOP-6.6.2-15NA1-2016-00001 azonosító számú, "Idősekért Nagykanizsán"