


Nyugati homlokzat



Tervezett épület- Idősek klubja I. Házi segítségnyújtás épülete

szomszéd épület

1- Baumit Silikon Top vékonyvakolat, 15cm EPS grafitos THR, Baumit Life 0377 színben (I.szinkategória), 1*- Baumit Silikon Top vékonyvakolat, 2cm EPS grafitos THR, Baumit Life 0377 színben (I.szinkategória), 1**- Baumit Silikon Top vékonyvakolat, 15cm EPS grafitos THR, Baumit Life 0374 színben (II.szinkategória),
2- lábazat: Baumit Silikon Top vékonyvakolat, THR XPS 8cm, Baumit Life 0374 színben (II.szinkategória), 2*- lábazat: Baumit Silikon Top vékonyvakolat, THR XPS 12cm, Baumit Life 0374 színben (II.szinkategória), 2**- lábazat: Baumit Silikon Top vékonyvakolat, THR XPS 2cm, Baumit Life 0374 színben (II.szinkategória),
3- műanyag nyílászáró, 4- meglévő palafedés, 5- horganyzott acél eres- és lefolyócsatorna, 6- fémlemez fedésű előtető 7- párkánykiemelés: +3cm XPS hőszigetelés rátét 8- fa felületek fehér faolajjal kezelve

Projekt címe: TOP-6.6.2-15NA1-2016-00001 azonosító számú, "Idősekért Nagykánizsán"



M=1:50

Tervezett nyugati homlokzat

Státusz levezető
Építész tervező: Kunos Ferenc
Vál. tervező

Építész
Céltárs tervező

Külső terv
Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nagykánizsa, Erzsébet tér 7.
Idősek klubja I. Házi segítségnyújtás épülete
Nagykánizsa, Zrínyi utca 40/a 2278/1, 2278/2 hrsz.
Kunok-Ter Tkt. Nagykánizsa, Semmelweis u. 10
Kunok Ferenc É-20-0067

Terv megnevezése:
Építész neve:
Címe:
Építmény megnevezése:
Építmény helye:
Tervező:
Feladók építész tervező:

2017. július

ÉK-3.2