


Déli homlokzat



1- Baunit Siliikon Top vékonyvakolat, 15cm EPS grafitos THR, Baunit Life 0377 színben (I.színkategória), 1*- Baunit Siliikon Top vékonyvakolat, 2cm EPS grafitos THR, Baunit Life 0377 színben (I.színkategória), 1**- Baunit Siliikon Top vékonyvakolat, 15cm EPS grafitos THR, Baunit Life 0374 színben (II.színkategória),
2- lábazat: Baunit Siliikon Top vékonyvakolat, THR XPS 8cm, Baunit Life 0374 színben (II.színkategória), 2*- lábazat: Baunit Siliikon Top vékonyvakolat, THR XPS 12cm, Baunit Life 0374 színben (II.színkategória), 2**- lábazat: Baunit Siliikon Top vékonyvakolat, THR XPS 2cm, Baunit Life 0374 színben (II.színkategória),
3- műanyag nyílászáró, 4- meglévő palafedés, 5- horganyzott acél ereszt és lefolyócsatorna, 6- fémlemez fedésű előtető 7- párkánykiemelés: +3cm XPS hőszigetelés rátét



Déli homlokzat	M=1:50	
	Építész tervező: Kunics Ferenc	Statisztikus tervező: Kunics Ferenc
Vili. tervező:		Építész tervező:

Külső terv
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Idősek klubja I. Házi segítségnyújtás épülete
Nagykanizsa, Zrínyi utca 40/a 2278/1, 2278/2 hrsz.
Kunics Ferenc
Kunics Ferenc É-20-0067

Terv megnevezése:
Építész neve:
Címe:
Építmény megnevezése:
Építmény helye:
Tervező:
Felelős építész tervező:

2017. július

ÉK-3.3

Projekt címe: TOP-6.6.2-15NA1-2016-00001 azonosító számú, "Idősekért Nagykanizsán"