


- F1**  
panelparketta  
kiegyenlítő réteg  
védőbeton -6cm  
homokhintés 1-1,5cm  
2rtg. bit. csupaszlemez  
aljatbeton -6cm  
kavicságyazat -20cm
- F1.1**  
mozaik+ágyazóhabarcs  
védőbeton -6cm  
homokhintés 1-1,5cm  
2rtg. bit. csupaszlemez  
aljatbeton -6cm  
kavicságyazat -20cm
- F2**  
super mozaik lap 2cm  
ágyazóhabarcs 1,5cm  
szűrőbeton 6cm  
1rtg. Taurus W vízszigetelés  
lejtbeton 5-8cm  
nikecelles hőszigetelés 5cm  
párazáró fólia  
kiegyenlítő habarcs 2cm  
födémpalló

- F2.1**  
mozaik+ágyazóhabarcs  
födémpalló 27cm
- F2.2**  
panelparketta  
kiegyenlítő réteg  
födémpalló 27cm
- F3**  
ISOFLAM bit. szig. lemez, vagy palaörléményes bit. szig. lemez  
Kavicsolt párazáró rtg.  
3-4 cm esztrich beton  
gyöngykavics terítés(részben letakarítva)  
2 rtg. bit szigetelés  
Alu betétes párazáró rtg.  
6 cm hőszigetelés (ISOPANEL)  
6-15 cm lejtbeton  
27 cm födémpanel
- F4**  
horganyzott bádóg fedés  
C120 csupaszlemez  
6cm nikecelles hőszigetelés (hosszirányú végigmenő lécezés között)  
12cm előregyártott vb. donga

Projekt megnevezése: TOP-6.2.1-15-NA-2016-00002 számú, "Óvodafejlesztés Nagykanizsán"



**M=1:100**

**Felvételi metszetek**

Statikus tervező: Kunics Ferenc

Építész tervező: Kunics Ferenc

VII. tervező:

Engedélyezési terv

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

Kossuth Tagóvoda

8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 6., 2381/5 hrsz.

**Kunler-Ter Kft.** Nagykanizsa, Semmelweis u. 10

Kunics Ferenc É-20-0067

Terv megnevezése:

Építési neve:

Címe:

Építmény megnevezése:

Építmény helye:

Tervező:

Felelős építész tervező:

2017. május

**É-2.1**